

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**  
**2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött egyrészről:

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.  
Adószám: 15733562-2-17  
Pénzforgalmi számlaszám: 11746005-15416566  
Számlavezető pénzüintézet neve: OTP Bank Nyrt.  
Képviselő neve: Horváth István polgármester  
mint megrendelő (a továbbiakban : **Megrendelő**)

másrészről a

**RZ-Szekszárd Konzorcium**

Konzorciumvezető: „Reneszánsz” Kőfaragó Zrt.  
Székhely: 2096 Üröm, Fő u. 1.  
Adószám: 10785234-2-13  
Pénzforgalmi számlaszáma: 10900035-00000002-95430007  
Számlavezető pénzüintézet neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.  
Cégjegyzékszám: 13-10-041138  
Képviselő neve: Balogh Miklós vezérigazgató  
Erdélyi István más munkavállaló  
Képviselő címe: 2096 Üröm, Fő u. 1.  
Képviselő elérhetősége: Tel.: +36-26/550-550 Fax: +36-26/351-023  
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartási száma, hatályának időtartama: 23A23217  
mint vállalkozó

és

Konzorciumi tag: **ZÁÉV Építőipari Zrt.**  
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.  
Adószám: 10738885-2-20  
Pénzforgalmi számlaszáma: 10910003-00000003-40320000  
Számlavezető pénzüintézet neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.  
Cégjegyzékszám: 20-10-040034  
Képviselő neve: Peresztegi Imre vezérigazgató  
Képviselő címe: 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.  
Képviselő elérhetősége: Tel.: +36-92/504-100 Fax: +36-92/504-185  
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartási száma, hatályának időtartama: 34A0212  
mint vállalkozó (a továbbiakban együtt: „**Vállalkozó**”),

a továbbiakban, mint **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

**Előzmények**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. Április 24-én kötött szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az RZ-Szekszárd Konzorciummal a DDOP-4.1.1./D-09-2f-2009-0006 azonosító számú „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című pályázat keretében megvalósuló járda felújítására. A munkaterület átadása 2013. április 30-án megtörtént, a Kivitelező a munkákat megkezdte.



Kivitelező 2013. május 7-ei kooperációs egyeztetésen jelezte, hogy a templom körüli támfal kitűzések során kiderült, hogy a támfalak belelőgnak a környező fák gyökereibe és a fák védelme érdekében a támfalak elmozdítása szükséges. A támfal nyomvonal változtatás miatti előzetes egyeztetések, a módosított terv engedélyeztetése késleltette az érintett támfalrészek befejezési munkáit. A jogerős örökségvédelmi határozat 2013. június 19-én lépett hatályba.

A fenti okok miatt a Kivitelező a támfalépítési munkákkal az eredeti ütemtervhez képest lassabban haladt, emiatt szükségessé vált a szerződés módosítás a teljesítési határidő tekintetében.

A szerződés módosítás aláírására 2013. június 21-én került sor, mely alapján a teljesítés időpontja 2013. június 30-a lett.

Az érintett támfalak nyomvonala a módosított tervek alapján kerül kivitelezésre, amely alapján elmaradó tételek kerültek beazonosításra, illetve az új terv alapján az eredeti tervekhez képest talajcsere és gyepesítés válik szükségessé.

### A szerződésmódosítás tartalma

1. Szerződő felek a közöttük 2013. április 24-én, **DOP-4.1.1./D-09-2f-2009-0006 azonosító számú „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című pályázat keretében megvalósuló járda felújítása kivitelezési munkáinak elvégzésére** kötött vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják:

A templom keleti oldalánál a járda szűkítés miatt a támfal és a templom homlokzata között elmarad 2,4 fm támfal és 26,37 m<sup>2</sup> kiskocka járda burkolat teljes rétegrenddel. Helyette a módosított támfalon kívül az elbontott régi járdaburkolat helyén talajcsere és gyepesítés készül.


A májusi és júniusi elejei csapadék az altalajt feláztatta, így nem lehetett megfelelő tömörséget mérni. A templom tetőről lefolyó csapadék is mind a támfal és a templom közötti területet áztatta. A megfelelő tömörség miatt szükségessé vált a talaj cseréje.


Az elmaradó tételek és az új tételek költségei az 1. számú mellékletben kerültek meghatározásra.

Mellékletek:

1.számú melléklet-elmaradó és új tételek költségkimutatása

  
.....  
**Horváth István**  
Polgármester  
  
Szekszárd Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Megrendelő  
P.H.  
Aláírás dátuma

  
.....  
**Balogh Miklós és Erdélyi István**  
vezérigazgató gazd.vezérig.-helyettes

  
.....  
**Peresztegi Imre**  
vezérigazgató

**RZ-Szekszárd Konzorcium**

Vállalkozó

**ZÁÉV Építőipari Zrt. 0.**  
8900 Zalaegerszeg  
Millennium köz 1.

P.H.

Aláírás dátuma

2013. június 28. napján

2013. június 28. napján

Ellenjegyzem:

  
.....  
**Amreinné dr. Gál Klaudia**  
jegyző



Támfal nyomvonalának módosítása miatt elmaradó tételek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egy	Anyag	Díj	Anyag	Díj	összesen
			y.	ség	egységár	egységre	összesen		
1	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m, szelvényig	-0,77	m3	-	2 036	-	-	1 568
2	K21-011-25-0120601	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/24 O-TT Hegyeshalom	-3,96	m3	3 841	1 485	-	15 210	5 881
3	21-004-5.1.1.1	Tűlkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	-26,37	m2	-	598	-	-	15 769
4	21-008-2.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	-3,96	m3	586	357	-	2 321	1 414
5	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	-0,77	m3	-	445	-	-	343
6	K21-007-2.1.1.2.9	Fejtett föld szállítása 10 km-en belül	-0,77	m3	-	6 757	-	-	5 203
7	K23-003-20	Szerelőbeton készítése 10 cm vastagságig, .....minőségű betonból	-3,96	m3	10 258	20 029	-	40 622	79 315
8	62-003-2.1-0210011	Kiskocka, kiskő burkolat készítése, alapra fektetve, cementhabarcs kiöntéssel Bazalt kiskockakő, Ki 8/10	-26,37	m2	15 960	7 770	-	420 865	204 895
9	15-002-1.1.1	Kétoldali falzszaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig	-1,73	m2	3 150	3 075	-	5 450	5 320
10	23-003-1.1-0012010	Beton alaptest készítése, C10-32/FN minőségű betonból, sávalap C10/32 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>q</sub> max = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal	-0,77	m3	10 258	20 029	-	7 899	15 422
11	K31-011-22-0130710	Betonfal készítése; 25-50 cm vastagságig kavicsbetonból C 20/25-32/K.K kavicsbeton keverék CEM 52,5 portlandcementtel, m=7,1 X0 környezeti osztályú	-0,26	m3	23 153	13 984	-	6 020	3 636

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

12	K tétel	Támfalburkolat készítése 3 és 5 cm vastag süttői keménymészkből, durvánacsiszolt felülettel, 30x30 cm lapkból, max. 0,5 cm ragasztóval és mechaikusan rögzítve.	-1,73 m2	21 780	7 770	-	37 679	-	13 442
13	K tétel	Egyenes fedlap készítése Süttői keménymészkből, 50x8 cm keresztmetszeti mérettel, durván acsiszolt felülettel, kétoldali vízzel, max. 3 cm cementágyazó habarcsba rakva.	-2,4 m	20 990	6 360	-	50 376	-	15 264
Tételek összesen:							- 586 441	-	367 471

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

**Módosított támfal melletti terület helyreállítása miatti költségek:**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003-11.	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a műtárgy mellett	10,55	m <sup>3</sup>	-	2138	-	22 556
3	K91-001-001	Gyepesfendő felület talajelőkészítése 10 cm humuszban gazdag termőföld terítéssel, hengerezéssel	26,37	m <sup>2</sup>	59	59	1 556	1 556
4	K91-003-3.2.1.1.2	Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel; Gondozás első kaszálásig	26,37	m <sup>2</sup>	1 766	1 766	46 569	46 569
<b>Talajcsere miatti költségek:</b>								
5	21-007-1.1.1.2.9 (ÖN)	Tereprendezés jellegű földművek létesítése, kitermeléssel, terítéssel, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 1600,01-3400,0 m között, 3200,1-3400,0 m között	35,86	m <sup>3</sup>	0	5 939	-	212 943
6	K21-011-3	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre géppel, talajosztály I-IV.	35,86	m <sup>3</sup>	725	420	25 995	15 059
7	K21-007-2.1.1.2.9	Fejtett föld szállítása 10 km-en belül	35,86	m <sup>3</sup>	-	6 757	-	242 275
8	K21-011-25-0120601	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/24 O-TT Hegyeshalom	35,86	m <sup>3</sup>	6 950	2 500	249 195	89 638
<b>Tételek összesen:</b>							<b>323 315</b>	<b>630 597</b>

*dm*

*←*

Költségvetés összesítő:

	Anyag	Díj	Anyag+Díj
Elmaradó tételek:	- 586 441 Ft	- 367 471 Ft	- 953 912 Ft
Új tételek:	323 315 Ft	630 597 Ft	953 912 Ft
Összesen:			0 Ft

"Keresztes" Kőfaragó Zrt.  
- 12 -

