

**Építész Alkotóműhely Kft.**

**Szekszárd Minibölcsei rézsükialakítás kerítésalapozás**

Név : Ács-és Állványozó Kft.

Cím : 7100 Szekszárd, Epreskert u. 10/C.

Kelt: 20.. év.....hó...nap

Szám :.....


KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

A munka leírása: Szekszárd, Kadarka utcai mini bölcsei rézsükialakítás, kerítésalapozás Készítette :.....

Készült:

| Költségvetés főösszesítő        |              |            |
|---------------------------------|--------------|------------|
| Megnevezés                      | Anyagköltség | Díjköltség |
| 1. Építmény közvetlen költségei | 660424       | 607130     |
| 2.1 ÁFA vetítési alap           | 1267554      |            |
| 2.2 ÁFA                         | 0,00%        | 0          |
| 3. A munka ára                  | 1267554      |            |

  
Aláírás  
ÁCS-ÉS ÁLLVÁNYOZÓ KFT.  
Szekszárd, Epreskert út 10/C  
Adószám: 10483327-2-17  
Bank: 71800037-11136932

## Helyszíni beton és vasbeton munka

| Ssz.                      | Tételszám | Tétel szövege   | Menny. Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag Díj összesen | Díj összesen  |
|---------------------------|-----------|---|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 1                         |           | Alaptest munkaárok földkiemelése<br>közművesített területen, kézi erővel, bármely<br>konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0<br>m <sup>2</sup> szelvényig, IV. talajosztály közmű<br>nyomvonal mentén | 12 m3         | 0                 | 8050            | 0                  | 96600         |
| 2                         |           | részű felületrendzése meglévő föld<br>elterítésével   | 80 m2         | 0                 | 366             | 0                  | 29280         |
| 3                         |           | Beton síkalapozás készítése 30/100 cm<br>méretben   | 12 m3         | 23362             | 3276            | 280344             | 39312         |
| 4                         |           | kétoldali zsaluzat készítése alaptés felső<br>síkjá mentén  | 40 fm         | 1054              | 3050            | 42160              | 122000        |
| 5                         |           | Zs 20 zsalukó fal készítése kibetonozva,  | 30 m2         | 8080              | 6308            | 242400             | 189240        |
| 6                         |           | Zsalukó fal vízszintes és függőleges vasalat<br>elhelyezése   | 0,4 t         | 183800            | 163340          | 73520              | 65336         |
| 7                         |           | Acél saru elhelyezése fa oszlop rögzítéséhez  | 22 db         | 1000              | 2971            | 22000              | 65362         |
| <b>Munkanem összesen:</b> |           |   |               |                   |                 | <b>660424</b>      | <b>607130</b> |