



*Előterjesztés sorszáma: 17.
Melléklet: 2 db*

TÁRGY: *Javaslat keretszerződés kötésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében lévő csapadékgyűjtő és -elvezető rendszer jókarba helyezése vonatkozásában a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft-vel*

E L Ő T E R J E S Z T É S

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK
2012. február 2-i ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ: *Horváth István polgármester*

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: *Márcz László igazgatóság vezető*

ELŐADÓ: *Márcz László igazgatóság vezető*

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA: *Gazdasági és Pénzügyi Bizottság*

HATÁROZAT SZÁMA: *.../2012. (...) GPB határozat*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Egyszerű szótöbbség

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd MJV Önkormányzatának tulajdonában és üzemeltetésében levő csapadékelvezető rendszer (nyílt és zárt csapadékelvezető csatornák és műtárgyaik) teljes tisztítására, jókarba helyezésére a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatósága ütemtervet készített a 2012. évre. A munkálatok befejezése várhatóan november közepe. A kivitelezés a befogadóktól, azaz a mélyebben fekvő területeken kezdődik és a magasabban lévő területeken fejeződik be. A tervezett ütemek a következők:

I. ütem:

- Kecskés F. utca K-i szakasz
- Ocskó L. utca
- Prantner J. utca K-i szakasz
- Bencze F. utca D-i szakasz
- Csébi fiúk u.
- Alpári Gy. u.
- Halasi A. utca K-i sz.
- Kövendi S. u. K-i sz.
- Tartsay V. u. Kecskés – Baráth J. utcák közötti szakasz Ny-i oldal
- Baráth J. u.
- Sárvíz utca
- Tartsay V. u. út alatti zárt szakasz (Kecskés F. utca – Baráth J. utca között)

II. ütem

- Kecskés F. utca Honvéd – Bencze F. utca közötti szakasza
- Honvéd utca
- Vasvári P. utca D-i szakasz
- Prantner J. utca Ny-i szakasz
- Halasi A. u. Ny-i sz.
- Kisfaludy utca
- Alkony utca
- B.B.Á. –Kövendi csomópont alatti átereszt
- Magura csatorna zárt szakasz (Bencze F. utca alatt a Kövendi S. utcáig)

III. ütem

- Alkotmány utca
- Dobó utca
- Vasvári P. utca É-i szakasz
- Gróf P. utca
- Flach I. u.
- Bertók Rné utca
- Tartsay V. u. folyóka
- Béketelep
- Rákóczi u. alatt (Palánki út – Delta körforgalom) található út alatti átereszek

- Damjanich – Rákóczi u. alatti zárt vezeték

IV. ütem

- Ady E. utca
- Tavasz utca
- Keselyúsi út folyóka tisztítása
- Petőfi u.
- Csaba u.
- Árpád u.
- Liszt F. u.
- Soós S. utca
- Epreskert u.

V. ütem

- Hrabovszky u.
- Batthyány utca
- Kiss János utca
- József A. utca
- Kemény S. utca
- Halász B. utca
- Wígand tér
- Bólyai J. utca
- Parászta patak, Autóklub mögötti terület tisztítása

VI. ütem

- Séd tisztítása
- Tüzér u.
- Kuruc u.
- Gemenc u.
- Csap u.
- Sárköz utca
- Lajos kir. u.
- Dr. Nagy István u.
- Dr. Tóth Lajos u.
- Alisca utcai hordalékfogó
- Barátság utca

VII. ütem

- Cinka u.
- Árnias u.
- Major u.
- Csopak u.
- Fagyöngy u.
- Hegyalja u.
- Barázda u.
- Vessző u.

- Lugas u.
- Kertész u.
- Óvoda u.
- Szilas u.
- Szőlőhegy u.

A tervezett gépi és kézi tisztítási munkák elvégzésére javasoljuk keretszerződés megkötését a mellékletben található tervezet alapján Szekszárd MJV Önkormányzata 100 % tulajdonában lévő Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft-vel. A keretszerződés nettó értéke 24.000.000.- Ft, mely a 2012. évi költségvetési rendelet városüzemeltetési előirányzatát fogja terhelni.

Az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a vállalászási keretszerződést, míg a 2. melléklet a szerződés keretében esetlegesen elvégzendő munkák egységárait.

Fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2012. január 26.

Horváth István
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő csapadékgyűjtő és –elvezető rendszer jókarba helyezése vonatkozásában a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft-vel kötendő keretszerződést és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, illetve a jegyzőt annak ellenjegyzésére.

Határidő: azonnal

***Felelős: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző***

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (1) bekezdés ka) pontja alapján egyrészről

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszám: 11746005-15416566
Adóigazgatási szám: 15733562-1-17
Képviseli: **Horváth István polgármester**
mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről a

Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.

Címe: 7100 Epreskert u. 8.
Cégjegyzék-szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli: **Artim Andrásné ügyvezető**
mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

továbbiakban együttesen: **Felek** között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1.) A szerződés tárgya:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében lévő csapadékgyűjtő és –elvezető rendszer jókarba helyezése.

2.) Elvégzendő feladatok:

A főgyűjtők, zárt és nyílt csapadékelvezető csatornák és tartozékaik (víznyelők, aknák), utcai átereszek gépi és kézi tisztítása.

3.) A szerződés értéke:

- 3.1.) A szerződés értéke: nettó 24 000 000,- Ft. A szerződés pontos értéke az egyes tartalmi elemek előfordulásának gyakoriságától függ. Az egyes munkatételekre vonatkozó értékek a 1. számú mellékletben találhatóak meg. A vállalási ár munkanapokon, szabadnapokon, illetve munkaszüneti napokon is a megajánlott egységárral megegyező árat jelenti.
- 3.2.) Az egységárak minden Vállalkozói fizetési igényt tartalmaznak, -kivéve a speciális gépi tisztítási munkákat, melyek egyedi árajánlat alapján kerülnek megrendelésre- így különösen:
- a) A kivitelezést előkészítő munkákkal kapcsolatos költségeket,
 - b) a megvalósítás, kivitelezés költségét a jelen szerződés részét képező, csatolt iratokban meghatározott műszaki tartalomra az azokban meghatározott minőségű anyagokkal,
 - c) a kivitelezéshez tartozó egyeztetések költségeit;

- d) a szükséges forgalomelterelés és szabályozás költségeit;
- e) a megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget és pótlékot, ideértve a környezet megóvási, őrzési, vagyon- és balesetvédelmi költségeket,
- f) az eltérő munkarendben folytatott munka, illetve hétvégi munkavégzés összes költségeit feltéve, hogy Megrendelő ehhez hozzájárult,
- g) minden olyan többletmunka költségét, melyek ajánlattételi dokumentációban, illetve az ajánlatban valamilyen formában szerepelnek, függetlenül attól, hogy az ajánlatban a Vállalkozó feltüntette-e a költségeket,
- h) a felvonulási és ideiglenes melléklétesítményekkel kapcsolatos költségeket,
- i) az esetleg szükséges munkaszervezéssel kapcsolatos költségeket,
- j) a garanciális költségeket,
- k) a munkaterületen lévő anyagok, eszközök, törmelékek stb. elszállítása, a kivitelezés során igénybevett közterület folyamatos tisztántartása és szükség esetén annak eredeti állapotban történő visszaállítása során felmerülő költségeket,
- l) a kötelezően előírt minőségi tanúsítással, technológiai előírásokkal kapcsolatos költségeket,
- m) kivitelezéshez szükséges – a Megrendelő által nem biztosított– hatósági és egyéb engedélyek beszerzési költségeit,
- n) és minden egyéb, a kivitelezéssel kapcsolatos járulékos költséget.

4.) A teljesítési határidők:

- 4.1.) A szerződés időtartama: **2012. február 2. – 2012. november 30.**
- 4.2.) Vállalkozó a megrendelt munkát a megrendeléstől számított 3 napon belül köteles megkezdeni.

5.) Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1. Megrendelés

Jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt munkák elvégzését esetenként, előfordulások szerint Megrendelő írásban – levélben, vagy faxon - kéri meg Vállalkozótól.

Megrendelő és Vállalkozó képviselője közös helyszíni bejárás után meghatározzák részletesen a kivitelezési feladatokat. Amennyiben a Megrendelő igényli, úgy a Vállalkozó köteles előzetes költségbecslést készíteni az elvégzendő feladatokról.

A megrendelés a munka ütemezésére, valamint annak módjára vonatkozhat, a munkavégzés helyének pontos meghatározásával.

A megrendelés alapján Vállalkozó köteles az abban foglalt - a munka elvégzéséhez szükséges mértékben megállapított - határidőre a munkát elvégezni.

Vállalkozó Felmérési naplóban rögzíti a teljesítés pontos helyét és az elvégzett munkák tételes felsorolását, melyet Megrendelő műszaki ellenőre igazol. Az igazolás előtt helyszíni bejárást kell tartani Megrendelő és Vállalkozó képviselőinek. A leigazolt Felmérési naplóban szereplő munkákról készített számlát Megrendelő műszaki ellenőre felülvizsgálja és leigazolja.

Az elszámolás megrendelésenként történik.

- 5.2.) Megrendelő és műszaki ellenőre a kivitelezést és a felhasználásra kerülő anyagokat folyamatosan ellenőrizheti. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar) és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a Vállalkozó köteles előzetesen megfelelő időben Megrendelőt a beépítésről értesíteni.
- 5.3.) Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról, vagy műszaki ismeretről szerez tudomást, ezt a Vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül mással nem közölheti.
- 5.4.) Megrendelő a vállalkozási díjat a jelen szerződésben foglaltak szerint köteles megfizetni Vállalkozónak.

6.) Vállalkozó jogai és kötelezettségei

- 6.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő számára a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásokat a megrendelések alapján elvégzi.
- 6.2. A munkavégzéssel kapcsolatban a Vállalkozó köteles Felmérési naplót vezetni. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a Felmérési naplóban kötelesek egymással közölni.
A Felmérési naplóba bejegyzésre jogosultak a következők:

A Vállalkozó részéről:

név:

cím:

telefon:

telefax:

A Megrendelő részéről:

név: Pap Zoltán, Kovács Szilveszter

cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

telefon: 74/504-137; 504-106

telefax: 74/419-618

- 6.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik.
- 6.4. Vállalkozó köteles a munkaterületet, valamint az igénybevett közterületet, járdát, úttestet folyamatosan tisztán tartani, a hulladékot, szemetet és törmelékét a munkaterületről folyamatosan elszállítani, majd a munkálatok befejezését követően azokat rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Megrendelő birtokába bocsátani. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, Megrendelő jogosult a rendeltetésszerű használathoz szükséges munkálatokat Vállalkozó költségére elvégeztetni.

- 6.5. A munkaterületen bekövetkezett – a kivitelezéssel összefüggésbe hozható – károk helyreállítása Vállalkozó kötelessége. A helyreállítási kötelezettségét Vállalkozó Felmérési naplóban rögzített időpontig teljesíti.
- 6.6. A kivitelezéshez szükséges felvonulási létesítményekről, anyagtároló és egyéb depónia helyekről Vállalkozó tartozik gondoskodni. A kivitelezési munkák végzéséhez szükséges - Megrendelő által nem biztosított – engedélyek (pld. szakhatósági felügyelet, forgalomelterelés, forgalomkorlátozás, stb.) beszerzése Vállalkozó feladatát képezik. A kivitelezés során az előírásoknak megfelelő táblák kihelyezéséről Vállalkozó köteles gondoskodni. Ennek elmulasztásából adódó balesetekért Vállalkozó felelősséggel tartozik. Vállalkozónak a kivitelezés időtartama alatt is biztosítania kell a közúton a közlekedés forgalmát.
- 6.7. A kivitelezés időtartama alatt Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot.
- 6.8. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a biztosítsa a munka gazdaságos és gyors elvégzését. Vállalkozó a kivitelezés során saját költségén köteles megtenni minden ésszerű lépést a környezet védelme érdekében, a zaj és porhatást megfelelő technológiák alkalmazásával a lehető legalacsonyabb szintre csökkenteni.
- 6.9. A kivitelezés során Vállalkozónak minden általános érvényű és eseti jogszabályt, szabványt és egyéb szabályzatot, mely a beruházás megvalósításával, munkavédelemmel, a hibák kijavításával és a fizetendő díjakkal kapcsolatos előírásokat tartalmaz, be kell tartani és be kell tartatnia.
- 6.10. Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője útján biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés teljes időtartama alatt.

7.) Alvállalkozó, pótmunka, minőségi követelmények

7.1. Alvállalkozók igénybevétele

Vállalkozó jogosult alvállalkozókat, illetve a teljesítésben egyébként közreműködőket igénybe venni.

7.2. Pótmunka

A műszaki szükségességből elrendelt pótmunkákat a Vállalkozó külön megrendelés alapján köteles elvégezni (a más megrendeléseknél érvényes teljesítési határidők betartásával).

7.3. Minőségi követelmények

Vállalkozó a műszaki előírásokban, illetve ahol a vonatkozó szabványok előírásai a mértékadóak, az azokban meghatározott legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. Amennyiben valamely építményrész a legmagasabb minőségi szintre vonatkozó előírásokat nem elégíti ki, úgy Megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy a csökkent értékű illetve osztályos munkát teljesítésként elfogadja-e, vagy ragaszkodik

annak elbontásához és az újraépítéshez. Vállalkozó az általa beépített anyagok származását és minőségét az anyagok műbizonylatainak, szállítóleveleinek fénymásolt példányával bizonyítja.

7.4.) Az alkalmazott anyagok és technológiák jóváhagyása:

A beépítendő anyagok és az alkalmazni kívánt gyártási és beépítési technológiát a Vállalkozó köteles a Megrendelővel jóváhagytatni. A Megrendelői jóváhagyás a Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja és a teljesítését nem hátráltathatja.

7.5.) Kivitelezés alatti forgalomkorlátozások:

Vállalkozó köteles közúti csomópontokat érintő, forgalomtereléssel járó teljes, ill. félsávós útlezárás igénylő munkavégzés esetén forgalomszabályozást Megrendelővel jóváhagytatni. A forgalomszabályozást építményenként különállóan kell tervezni és megvalósítani. Minden más esetben a kivitelezés során az ÚT 2-1119 számú utügyi műszaki előírásban rögzítettek szerint kell eljárni.

8.) Műszaki átadás-átvétel

8.1.) Vállalkozó köteles egy-egy munkafolyamat elvégzése esetén Felmérési naplót, valamint a munka megkezdése előtt és annak befejezésekor fényképfelvételeket készíteni.

8.2.) Az átadás-átvétel feltétele a hiány- és hibamentes teljesítés, melyet Megrendelő a felmérési napló műszaki ellenőr által történő ellenjegyzésével igazol. Hibás teljesítés esetén jegyzőkönyvben kell feltüntetni a megállapított, illetve a Megrendelő által sérelmezett hibákat. A Megrendelő az átvételt kizárólag olyan hibák esetén tagadhatja meg, amelyek a rendeltetésszerű használatot akadályozzák.

Egyéb hibák esetén a jegyzőkönyvben rögzíteni kell a hibát és azt a Felek által egyeztetett időpontot, ameddig a Vállalkozó köteles a hibát kijavítani. Amennyiben a Vállalkozó a hibát a megjelölt időpontig nem javítja ki, a Megrendelő jogosult a hiba kijavításához szükséges munkálatokat a Vállalkozó költségére elvégeztetni.

9.) Fizetési feltételek:

9.1.) A szerződés pénzügyi finanszírozása:

A megvalósításhoz a pénzügyi fedezetet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelete biztosítja.

9.2.) Számla benyújtása

A szerződés 5.) pontja alapján megrendelt munkák szerződés szerű elvégzését követően Megrendelő számlát elfogad. A munkálatokról Felmérési naplót kell vezetni és a Megrendelő műszaki ellenőre igazolja az elvégzett munkát. A számla mellékletét képezi a leigazolt Felmérési napló, valamint a munkavégzés előtti és az elkészült munkákról készített fényképfelvételek, illetve minden, a munkavégzéssel összefüggő dokumentum (Megrendelő által leigazolt fuvarlevelek, szállítólevelek stb.)

9.3.) Számla igazolása és kiegyenlítése

Vállalkozó a számlát 3 db (1 eredeti, 2 db eredetivel azonos másolati) példányban nyújtja be. Megrendelő a műszaki ellenőr által előzetesen felülvizsgált és leigazolt számlákat a kézhezvételtől számított **60 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki** Vállalkozó vezetett **számú bankszámlájára.**

Megrendelő fizetési késedelve esetén Vállalkozó jogosult a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni Megrendelővel szemben. Vállalkozó köteles a számlák tartalmára vonatkozó Megrendelői előírásokat betartani. A számlák tartalmi hiányosságaiból adódó késedelmes fizetéssel együtt járó többletköltségek Vállalkozót terhelik.

10.) Érvényes felelősségbiztosítás

10.1. Vállalkozó a szerződés időtartamára az építési munkák vonatkozásában köteles felelősségbiztosítást kötni, melynek kedvezményezettje Megrendelő. Vállalkozó az erre vonatkozó dokumentumok másolatát a szerződés aláírását követő 5 napon belül Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

10.2. A dokumentumok késedelmes benyújtása miatt bekövetkező idővesztés nem eredményezheti a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetése alóli mentességét.

11.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

11.1.) Késedelmi kötbér

A Vállalkozónak a neki felróható késedelmes teljesítése esetére kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik. A késedelmi kötbér mértéke bruttó 50.000.-Ft/nap, melyet a Vállalkozó köteles megfizetni, illetve ennyivel csökkentendő a számla összege. A kötbér a szerződésszegés napján válik esedékessé.

11.2) Meghiúsulási kötbér

Az ajánlattevő által az egyedi szerződésekben vállalt feladat ajánlattevőnek felróható nem teljesítés esetére az ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

A meghiúsulási kötbér összege az egyedi megrendelés bruttó ellenértékének 20 %-a.

11.3.) Jótállás

Az ajánlattevőt jótállási (garanciális) kötelezettség terheli az egyes munkák Felmérési naplóban rögzített teljesítési időpontjától számítva, melynek időtartama 12 hónap. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által jelzett hibák, azt követően pedig a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását - amennyiben az időjárási körülmények, a javítási technológia lehetővé teszi – azonnal, de legkésőbb Megrendelő megkeresését követő 3 napon belül megkezdje és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi. A hibák mennyiségét és a javítás időtartamát helyszíni bejárást követően jegyzőkönyvben rögzítik. A javítás határidejének be nem tartása esetén a 11.1.) pontban (késedelmes teljesítés) rögzítettek a mérvadók.

Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítésével - a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó költségére és veszélyére. Ennek díját a Vállalkozó nem vitathatja. A Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására a jelzett hiba területét a felszólítástól számított 24 órán belül lekorlátozni és a forgalomtól elzárni, megelőzve ezzel az úthiba következtében előálló személyi és anyagi kárt.

12.) Felmondás szabályai

- 12.1. Megrendelő jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Vállalkozó késedelme meghaladja a 30 napot. A felmondást írásba kell foglalni. A szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
- 12.2. A szerződés megszűnését követően Megrendelő az addig elvégzett munkát tételes elszámolás után, a beárazott költségvetésben megadott díjakat alapul véve téríti meg Vállalkozónak. Ezen felül Vállalkozó kártérítési igénnyel nem élhet.

13.) Záró rendelkezések

- 13.1. A Vállalkozó érdekkörében felmerülő bármely akadály esetén is köteles a tevékenységet elvégezni vagy elvégeztetni. Amennyiben a munkát kényszerűségből mással végezteti el, úgy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjon felüli esetleges költségeket a Vállalkozónak kell fedeznie.
- 13.2. Szerződő Felek az elérni kívánt cél érdekében kölcsönösen és folyamatosan együttműködnek, a teljesítés bármilyen ok miatt történő veszélyeztetése esetén egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek oly módon, hogy ezáltal bármelyikük érdekkörében felmerülő károkozástól egymást óvják.
- 13.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó haladéktalanul értesíti továbbá Megrendelőt a beruházás építésvezetőjének esetleges változásáról, egyidejűleg az alkalmasságát is igazolja.

- 13.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre Felek a szerződésből eredő jogviták elbírálására a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 13.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Jelen szerződés 9 (kilenc) számozott lapból áll és 6 (hat) egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült.

Kelt: Szekszárd, 2012. február ...

**Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata**
képviselésében

Horváth István
polgármester

Megrendelő

Szekszárdi Víz –és Csatornamű Kft.
képviselésében

Artim Andrásné
ügyvezető

Vállalkozó

Melléletek:

- 1. számú melléklet: Egységárak
- 2. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény

MINTAKÖLTSÉGVETÉS (1. Rész)
- Szakágazat tételjegyzék -

Előkészítő munkák vállalási ár (egységár) tekintetében

Sorszám	Feladat megnevezése	Mértékegység	Nettó egységár (Ft)	Áfa, 27 %	Bruttó egységár (Ft)
1.	fakitermelés 10-20 cm átm.	db	1 323	357	1 680
2.	fakitermelés 21-40 cm átm.	db	1 768	477	2 245
3.	bozót és cserjeirtás	db	110	30	140
4.	padkakaszálás kézzel	m2	32	9	41
5.	részükaszálás kézzel	m2	39	11	50
6.	KRESZ tábla (kihelyez., bont.)	db	1 660	448	2 108
7.	táblatartó oszlop (mobil kihely.,bont.)	db	1 402	379	1 781
8.	bak (kihelyezés, bontás)	db	838	226	1 064
9.	útlezáró szalag (kihelyezés, bontás)	fm	72	19	91
10.	pályaeltakarítás	m2	59	16	75

Alépitményi munkák vállalási ár (egységár) tekintetében

Sorszám	Feladat megnevezése	Mértékegység	Nettó egységár (Ft)	Áfa, 27 %	Bruttó egységár (Ft)
1.	többletkarolás (5 m vízsz. 2,5 m. függ.)	m3	816	220	1 036
2.	anyagmozgatás talicskával 5 m-ig	m3	1 038	280	1 318
3.a	makadám rendszerű útalap bontás kézi	m3	5 972	1 612	7 584
3.b	makadám rendszerű útalap bontás gépi	m3	1 756	474	2 230
4.a	útalapbeton bontás kézi erővel	m3	7 591	2 050	9 641
4.b	útalapbeton bontás géppel	m3	4 364	1 178	5 542
5.a	betonpálya burk. bontás kézi erővel	m3	8 914	2 407	11 321
5.b	betonpálya burk. bontás géppel	m3	4 998	1 349	6 347
6.	kiemelt v. súly. szeg. futósorok bontása	fm	1 117	302	1 419
7.	kerti szegély bontás	fm	376	102	478
8.	terméskő burk. bontása betonagyazattal	m3	8 129	2 195	10 324
9.	mint előző, de homokos kavics ágyazattal	m3	5 720	1 544	7 264
10.	kiskő, keramit, betonjárdaalap bontása beton ágyazattal	m3	3 652	986	4 638
11.	mint előző, de homokos kavics ágyazattal	m3	3 103	838	3 941
12.a	aszf felületű makadám burk. bont. kézzel	m3	6 692	1 807	8 499
12.b	aszf. felületű makadám burk. bont. géppel	m3	3 499	945	4 444
13.a	hengerelt és öntött aszfalt bontása kötőréteggel kézi erővel	m3	7 026	1 897	8 923
13.b	hengerelt és öntött aszfalt bontása kötőréteggel géppel	m3	3 674	992	4 666
14.	hézagvágás	fm	564	152	716
15.	csőkorlát bontása	fm	1 144	309	1 453
16.	közúti acél szalagkorlát bontása	db	1 482	400	1 882
17.	humusz leszedés	m3	996	269	1 265
18.	humusz terítés	m3	859	232	1 091
19.	földkitermelés széles sávban (2 m felett)	m3	1 310	354	1 664
20.	földkitermelés keskeny sávban (2 m-ig)	m3	1 355	366	1 721

21.a	földkitermelés munkaárokából I-IV. o. tal. kézi erővel	m3	2 334	630	2 964
21.b	földkitermelés munkaárokából I-IV. o. tal. géppel	m3	1 428	386	1 814
22.a	földkitermelés közművesített m.árokából III. o. talaj kézi erővel	m3	3 278	885	4 163
22.b	földkitermelés közművesített m.árokából I-IV. o. talaj géppel	m3	1 694	457	2 151
23.a	Ároktisztítás gépi	m3	1 238	334	1 572
23.b	Ároktisztítás kézi	m3	3 278	885	4 163
24.	Izapkitermelés	m3	3 552	959	4 511
25.	Áteresztés kézi tisztítás (3 m hosszig)	db	1 435	387	1 822
26.	Áteresztés gépi mosása	db	1 734	468	2 202
27.	Tükörkészítés	m2	148	40	188
28.	Földműágyazat tömörítése	m3	590	159	749
29.	Padkarendezés kézi	m2	198	53	251
30.	Simító hengerelés	m2	116	31	147
31.	Rézsűképzés	m2	209	56	265
32.a	Földvisszatöltés gépi	m3	528	143	671
32.a	Földvisszatöltés kézi	m3	1 208	326	1 534
33.	Föld felrakása géppel	m3	879	237	1 116
34.	Törmelék felrakása géppel	m3	946	255	1 201
35.a	föld, törmelék felrakása kézzel I-IV. o. tal.	m3	1 477	399	1 876
35.b	föld, törmelék felrakása kézzel V-VII. o. talaj	m3	1 858	502	2 360
36.	föld, törmelék szállítás 5 km-ig	m3	1 290	348	1 638
37.	föld, törmelék szállítás 5-10 km-ig	m3	1 595	431	2 026
38.	föld, törmelék szállítás 10-15 km-ig	m3	1 595	431	2 026
39.	lerakás díj	m3	2 550	689	3 239
40.a	konténer szállítás I-IV. o.	m3	2 870	775	3 645
40.b	konténer szállítás V-VII. o.	m3	3 480	940	4 420
41.	műtárgy beton bontás	m3	11 508	3 107	14 615

Építési munkák vállalási ár (egységár) tekintetében

Sorszám	Feladat megnevezése	Mértékegység	Nettó egységár (Ft)	Áfa, 27 %	Bruttó egységár (Ft)
1.	talajjavító réteg készítés homokból	m3	6 272	1 693	7 965
2.	mint előző, de homokos kavicsból	m3	7 730	2 087	9 817
3.	szórt alap készítés 20/55-ből (teregetéssel tömörítéssel)	m3	8 773	2 369	11 142
4.	földút javítás 0/30-as zúzalékból (teregetéssel, tömörítéssel)	m3	8 390	2 265	10 655
5.	beton burkolatalap készítés változó vtg. 2,0 m sávszélességig C-4 j. betonból	m3	22 940	6 194	29 134
6.	beton burkolatalap készítés változó vtg. 2,0 m sávszélességig C-6 j. betonból	fm	24 490	6 612	31 102
7.	beton burkolatalap készítés változó vtg. 2,0 m sávszélességig C-8 j. betonból	fm	24 990	6 747	31 737
8.	beton burkolatalap készítés változó vtg. 2,0 m-nél nagyobb szélességben C-4 j. betonból	m3	22 487	6 071	28 558

9.	beton burkolatalap készítés változó vtg. 2.0 m-nél nagyobb szélességben C-6 jelű betonból	m3	23 934	6 462	30 396
10.	beton burkolatalap készítés változó vtg. 2,0 m-nél nagyobb szélességben C-8 j. betonból	m3	24 590	6 639	31 229
11.	viacolor burkolat készítése meglévő alapra, vagy ágyazatra (szürke "Balaton" v. Mecsek kód	m2	4 498	1 214	5 712
12.	mint előző, de meglévő kőből	m2	2 497	674	3 171
13.	betonlap burkolat készítése meglévő ágyazatra hézagolással 40x40x6-os betonlapból	m2	3 110	840	3 950
14.	mint előző, de meglévő betonlapokból	m2	1 584	428	2 012
15.	betonlap burkolat készítése meglévő ágyazatra hézagolással 40x40x10-es betonlapból	m2	4 399	1 188	5 587
16.	mint előző, de meglévő betonlapokból	m2	1 608	434	2 042
17.	mederburkolat készítése betonlappal, hézagolással, fejgerendával 40x40x10 lapokból	m2	4 980	1 345	6 325
18.	mint előző, de fejgerenda nélkül	m2	4 403	1 189	5 592
19.	egysoros csőkorlát készítése, földmunkával, lábak betonozásával, festéssel	fm	6 728	1 817	8 545
20.	csőkorlát készítése földmunkával, festéssel, lábak betonozásával	fm	10 890	2 940	13 830
21.	egysoros csőkorlát festése (előkészítéssel)	fm	825	223	1 048
22.	terméskő támfal javítása kőpótlással, előkészítéssel	m3	24 946	6 735	31 681
23.a	öntött aszfalt burkolat készítése 3 cm vtg-ban.	m2	5 947	1 606	7 553
23.b	hengerelt aszfalt burkolat készítése 3 cm vtg-ban.	m2	2 300	621	2 921
24.	hézagjavítás cementhabarccsal meglévő burkolatban, vagy támfalon, vízszintes felületen.	m2	1 186	320	1 506
25.	hézagjavítás cementhabarccsal meglévő burkolatban, vagy támfalon ferde v. függőleges felületen.	m2	1 186	320	1 506
26.	Terelőgát építése és bontása (C-10 beton)	m3	24 890	6 720	31 610
27.	síkzsaluzás	m2	3 295	890	4 185
28.	íves zsaluzás	m2	3 790	1 023	4 813
29.	dilatációs hézag, vagy burkolat repedés kiöntése bitumennel.	fm	464	125	589
30.	műtárgy betonozás C 16 betonból	m3	33 970	9 172	43 142
31.	burkolat készítése 2 m sáv szélességi C-20 j. betonból	m3	34 620	9 347	43 967
32.	burkolat készítése 2 m sáv szélességig C-16 betonból	m3	34 172	9 226	43 398
33.	burkolat készítése 2 m nagyobb szélességben C-20 j. betonból	m3	31 994	8 638	40 632

34.	burkolat készítés 2 m-nél nagyobb szélességben C-16 jelű betonból	fm	31 622	8 538	40 160
35.	kiemelt v. döntött szegély készítése alapárok kiemeléssel, alapperendával, megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyelemekből	fm	4 479	1 209	5 688
36.	kiemelt v. döntött szegély készítése alap árok kiemeléssel, alapperendával, megtámasztással, hézagolással, bontott szegélyelemekből		3 270	883	4 153
37.	kiemelt v. döntött szegély készítése alapárok kiemeléssel, alapperendával, megtámasztással hasított v. faragott kőből (meglévő)	fm	2 284	617	2 901
38.	süllyesztett szegély v. futósor készítése alapárok kiemeléssel, alapperendával, hézagolással, előregyártott szegélyelemből	fm	3 980	1 075	5 055
39.	süllyesztett szegély v. futósor készítése alapárok kiemeléssel, alapperendával, hézagolással, bontott szegélyelemből	fm	2 804	757	3 561
40.	süllyesztett szegély v. futósor készítése alapárok kiemeléssel, alapperendával, hézagolással, hasított kőből, nagykőből (meglévő)	fm	2 284	617	2 901
41.	süllyesztett szegély v. futósor készítése alapárok kiemeléssel alapperendával, hézagolással, 40x40x 10-es mederlapból	fm	2 608	704	3 312
42.	süllyesztett szegély v. futósor készítése alapárok kiemeléssel, alapperendával, hézagolással, 40x40x 10-es folyókaelemből	fm	3 260	880	4 140
43.	futósor készítése alapárok kiemeléssel, alapperendával, hézagolással, új kerti szegélyből (40x20x6)	fm	2 490	672	3 162
44.	futósor készítése alapárok kiemeléssel, alapperendával, hézagolással, meglévő kerti szegélyből	fm	1 880	508	2 388
45.	kiskockakő burkolat készítése meglévő kőből, homokagyazattal (válogatás, tisztítás)	m2	2 998	809	3 807
46.	gyephézagos burkolat készítése előregyártott elemekből, (40x40x 10) meglévő ágyazatra termőföld kiékeléssel, füvesítéssel	m2	3 990	1 077	5 067
47.	mint előző, csak bontott elemekből	m2	1 860	502	2 362

MINTAKÖLTSÉGVETÉS (2. Rész)
- Szakágazat tételjegyzék -

A Tételcsoport: 1100 Burkolatok repedéseinek javítása vállalási ár (egységár) tekintetében

Tételszám	Feladat megnevezése	Mértékegység	Nettó egységár (Ft)	Áfa, 27 %	Bruttó egységár (Ft)
1110	Bitumenemulziós kiöntés	fm	363	98	461

B Tételcsoport 1200 felületi kopások, hálós repedések javítása vállalási ár (egységár) tekintetében

Tételszám	Feladat megnevezése	Mértékegység	Nettó egységár (Ft)	Áfa, 27 %	Bruttó egységár (Ft)
1210	Javítás felületi bevonattal	fm	853	230	1 083

C Tételcsoport 1300 3 cm-nél sekélyebb kátyúk javítása vállalási ár (egységár) tekintetében

Tételszám	Feladat megnevezése	Mértékegység	Nettó egységár (Ft)	Áfa, 27 %	Bruttó egységár (Ft)
1310	Kátyúzás hideg aszfalttal	t	33 677	9 093	42 770
1320	Kátyúzás AB-5 jelű aszfaltbetonnal	t	33 677	9 093	42 770
1330	Öntött aszfalttal	t	95 483	25 780	121 263

D Tételcsoport 1400 3 cm-nél mélyebb kátyúk javítása vállalási ár (egységár) tekintetében

Tételszám	Feladat megnevezése	Mértékegység	Nettó egységár (Ft)	Áfa, 27 %	Bruttó egységár (Ft)
14101	Zúzottkő alapréteg készítése	t	6 813	1 840	8 653
14102	Hidegaszfalt záróréteg	t	33 691	9 097	42 788
14103	Ab-5. Jelű aszfaltbeton záróréteg	t	36 950	9 977	46 927
14201	Ab 5. Jelű aszfaltbetonnal (fűrészeléssel)	t	36 950	9 977	46 927
14202	AB-5 jelű aszfaltbetonnal (légkalapáccsal)	t	36 950	9 977	46 927
14203	AB-12 jelű aszfaltbeton (fűrészeléssel)	t	36 246	9 786	46 032
14204	AB-1 2 jelű aszfaltbeton (légkal.)	t	36 246	9 786	46 032
14205	Öntött aszfalt (fűrészeléssel)	t	99 258	26 800	126 058
14206	Öntött aszfalt (légkalapáccsal)	t	99 258	26 800	126 058

E Tételcsoport 1500 téli burkolatjavítás vállalási ár (egységár) tekintetében

Tételszám	Feladat megnevezése	Mértékegység	Nettó egységár (Ft)	Áfa, 27 %	Bruttó egységár (Ft)
1510	Burkolatjavítás hidegaszfalttal	t	33 691	9 097	42 788

F Tételcsoport 1600 gyűrődések és keréknyomvályú javítása vállalási ár (egységár) tekintetében

Tételszám	Feladat megnevezése	Mértékegység	Nettó egységár (Ft)	Áfa, 27 %	Bruttó egységár (Ft)
1610	Gyűrődések javítása AB 12 jelű aszfaltbetonnal	t	35 376	9 552	44 928
1620	Keréknyomvályú javítása AB 5 jelű aszfaltbetonnal	t	35 376	9 552	44 928
1630	Aszfaltmarás 2,0 vtg-ig	m2	1 031	278	1 309
1640	Aszfaltmarás további 1,0 cm	m2	474	128	602

G Tételcsoport 1700 téli burkolatjavítása vállalási ár (egységár) tekintetében

Tételszám	Feladat megnevezése	Mértékegység	Nettó egységár (Ft)	Áfa, 27 %	Bruttó egységár (Ft)
1710	AB-5 jelű aszfaltbetonnal (kézi)	t	33 691	9 097	42 788
1720	AB-12 jelű aszfaltbetonnal (kézi)	t	33 691	9 097	42 788
1730	AB-5 jelű aszfaltbetonnal (gépi)	t	22 556	6 090	28 646
1740	AB-12 j- aszfaltbetonnal (gépi)	t	22 556	6 090	28 646
1750	Öntött aszfalttal	t	99 258	26 800	126 058

H Tételcsoport 1800 közműaknák szintbeemelése vállalási ár (egységár) tekintetében

Tételszám	Feladat megnevezése	Mértékegység	Nettó egységár (Ft)	Áfa, 27 %	Bruttó egységár (Ft)
1810	Kisméretű régi	db	7 602	2 053	9 655
1820	Nagyméretű régi	db	21 585	5 828	27 413
1830	Kisméretű új	db	19 940	5 384	25 324
1840	Nagyméretű új	db	67 190	18 141	85 331
1850	Víznyelő új	db	67 190	18 141	85 331
1860	Víznyelő új szatmári	db	67 190	18 141	85 331